



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ								
1	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ63 έως Φ90, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων (μήκος επέμβασης έως 3μ)	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	TEM	1314,00	210,00	275.940,00	
2	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ110 και Φ125, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων (μήκος επέμβασης έως 3μ)	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 2	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	TEM	219,00	231,00	50.589,00	
3	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ140 και Φ160, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων (μήκος επέμβασης έως 3μ)	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 3	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	TEM	153,00	241,50	36.949,50	
4	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ200 και Φ225, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων (μήκος επέμβασης έως 3μ)	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 4	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	TEM	153,00	287,50	43.987,50	
5	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου από Φ250 έως Φ280, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων (μήκος επέμβασης έως 3μ)	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 5	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	TEM	153,00	299,00	45.747,00	
6	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ355, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων (μήκος επέμβασης έως 3μ)	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 6	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	TEM	197,00	368,00	72.496,00	
7	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις αποκατάστασης διαρροών	ΥΔΡ 4.09	ΟΔΟ 4521B:100%	m ²	40,00	14,00	560,00	
8	Πρόσθετη αποζημίωση για την επισκευή υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης οποιουδήποτε υλικού, ο οποίος έχει υποστεί φθορά στο τμήμα αγωγού που υπερβαίνει τα 3 μ.							
8.1	για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ63 έως Φ125	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 7	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	μμ	100,00	45,00	4.500,00	
8.2	διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ140 έως Φ160	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 7	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	μμ	100,00	60,00	6.000,00	
8.3	διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ200 έως Φ280	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 7	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	μμ	100,00	90,00	9.000,00	
8.4	για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού έως Φ355	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 7	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	μμ	100,00	100,00	10.000,00	
9	Σύνδεση- αντικατάσταση παροχής υδροληψίας διαμέτρου Φ18	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 8	ΥΔΡ ΣΧ 6732: 100%	TEM	20,00	180,00	3.600,00	
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							559.369,00	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							559.369,00	
10	Σύνδεση- αντικατάσταση παροχής υδροληψίας διαμέτρου Φ22	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 9	ΥΔΡ ΣΧ 6732: 100%	TEM	20,00	190,00	3.800,00	
11	Σύνδεση- αντικατάσταση παροχής υδροληψίας διαμέτρου Φ32	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 10	ΥΔΡ ΣΧ 6732: 100%	TEM	20,00	200,00	4.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							567.169,00	567.169,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ								
12	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών, σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη.	ΥΔΡ 3.15.01	ΥΔΡ 6065:100%	m ³	2467,20	1,24	3.059,33	
13	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1:100%	m ³	2287,95	9,60	21.964,36	
14	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ	ΥΔΡ 3.12	ΥΔΡ 6087:100%	μμ	200,00	15,50	3.100,00	
15	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΥΔΡ 5.05.02	ΥΔΡ 6068:100%	m ³	1489,45	15,50	23.086,45	
16	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069:100%	m ³	2280,23	15,50	35.343,60	
17	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΥΔΡ 4.09	ΟΔΟ 4521B:100%	m ²	1600,00	12,40	19.840,00	
18	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 12.14.01.04	ΥΔΡ 6621.1:100%	μμ	2000,00	4,60	9.200,00	
19	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 12.14.01.06	ΥΔΡ 6621.1:100%	μμ	2000,00	7,60	15.200,00	
20	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 12.14.01.07	ΥΔΡ 6621.1:100%	μμ	1000,00	10,10	10.100,00	
21	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 12.14.01.44	ΥΔΡ 6622.1:100%	μμ	1000,00	6,10	6.100,00	
22	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 12.14.01.46	ΥΔΡ 6622.1:100%	μμ	1000,00	9,60	9.600,00	
23	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	NET ΥΔΡ-Γ 12.10.5	ΥΔΡ 6711.3 100,00%	μμ	250	14,7	3.675,00	
24	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 13.03.03.01	ΥΔΡ 6651.1:100%	TEM	5,00	165,00	825,00	
25	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 13.03.03.02	ΥΔΡ 6651.1:100%	TEM	5,00	196,00	980,00	
26	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 13.03.03.03	ΥΔΡ 6651.1:100%	TEM	2,00	258,00	516,00	
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								567.169,00

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							-	567.169,00
27	Πυροσβεστικός κρουνοός DN80 (2 x 2 1/2"), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση.	ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01Π	ΥΔΡ6651.1 100%	ΤΕΜ	25,00	350,00	8.750,00	
28	Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, διθάλαμα	ΥΔΡ ΚΠΤ-9.31.02-Γ	ΥΔΡ6327=50% ΥΔΡ6311=50%	ΤΕΜ	3,00	3.180,00	9.540,00	
29	Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN 300 - 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 2.50 M	ΥΔΡ ΚΠΤ-9.32.02-Γ	ΥΔΡ6329=50% ΥΔΡ6311=50%	ΤΕΜ	3,00	2.990,00	8.970,00	
30	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης με υφιστάμενο από οποιοδήποτε υλικό, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για ανεξαρτήτου διαμέτρου υφιστάμενο αγωγό	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 11	ΥΔΡ 6611.1 (30%) + ΥΔΡ 6622.1 (70%)	ΤΕΜ	15,00	150,00	2.250,00	
31	Σύνδεση παροχής αποχέτευσης Φ160	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 12		ΤΕΜ	15,00	250,00	3.750,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							195.849,74	195.849,74
ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΟΠΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
32	Εργασίες κοπής πρασίνου	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 13	ΠΡΣ 5530:100%	ΤΕΜ	100,00	150,00	15.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ							15.000,00	15.000,00
ΟΜΑΔΑ Δ:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ								
33	Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών ύδρευσης	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 14	ΥΔΡ 6120:70% - ΥΔΡ6107:30%	m ³	41420,00	2,00	82.840,00	
34	Αποκατάσταση ρηγματώσεων σε δεξαμενές ύδρευσης	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 15	ΥΔΡ 6120:70% - ΥΔΡ6107:30%	m ²	500,00	25,00	12.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ							95.340,00	95.340,00
ΟΜΑΔΑ Ε:ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ								
35	Εγκατάσταση στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανου Φ 36" σε πλήρη ετοιμότητα λειτουργίας	ΥΔΡ 7118.1	ΥΔΡ 7118.1	τεμ.	3,00	719,00	2157	
36	Εγκατάσταση στη θέση αντλήσεως αντλητικού συγκροτήματος με ΗΖ	ΥΔΡ 7120.1	ΥΔΡ 7120.1	τεμ.	3,00	1.000,00	3000	
37	Εγκατάσταση στη θέση αντλήσεως συστήματος εμφυσήσεως αέρος (AIR LIFT) ή εκτοξέυσεως νερού (JET)	ΥΔΡ 7121.1	ΥΔΡ 7121.1	τεμ.	3,00	200,00	600	
38	Διάνοιξη κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου 9 5/8" σε σκληρά πετρώματα ανεξαρτήτως βάθους	ΥΔΡ 7123	ΥΔΡ 7123	μ.μ	200,00	57,00	11400	
39	Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης διαμέτρου από 9 5/8" μέχρι 15 1/2" σε σκληρά πετρώματα ανεξαρτήτως βάθους.	ΥΔΡ 7125	ΥΔΡ 7125	μ.μ	200,00	45,00	9000	
40	Διεύρυνση κατακόρυφης γεώτρησης από 15 1/2" σε 18" σε σκληρά πετρώματα ανεξαρτήτως βάθους.	ΥΔΡ 7125	ΥΔΡ 7125	μ.μ	200,00	42,00	8400	
41	Διάνοιξη υδρογεώτρησης Φ 171/2" (D450mm) σε μαλακά πετρώματα.	ΥΔΡ-15.20	ΥΔΡ 7122	μ.μ	400,00	36,10	14440	
42	Διεύρυνση υδρογεώτρησης Φ 171/2" σε 22" (D450mm σε D550mm) σε μαλακά πετρώματα.Διεύρυνση υδρογεώτρησης Φ	ΥΔΡ-15.22	ΥΔΡ 7124	μ.μ	400,00	20,60	8240	
43	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας τυφλός ή φιλτροσωλήνας γεφυρωτός χωρίς διαμήκη ραφή (τύπου ERW) διαμέτρου 8" πάχους 5 χλστ.	ΥΔΡ 7128	ΥΔΡ 7128	μ.μ	600,00	57,00	34200	
44	Τοποθέτηση και παραμονή περιφραγματικού σωλήνα 16"	ΥΔΡ 7126	ΥΔΡ 7126	μ.μ	50,00	85,00	4250	
45	Δοκιμαστικές αντλήσεις νερού από γεώτρηση με εγκατεστημένο αντλητικό συγκρότημα με ΗΖ	ΥΔΡ 7103	ΥΔΡ 7103	ωρες	144,00	70,00	10080	
46	Αντληση νερού από γεώτρηση με εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως αέρα ανεξάρτητα από τη διάμετρο και βάθος τοποθετήσεως του συστήματος.	ΥΔΡ 7104	ΥΔΡ 7104	ωρες	144,00	15,50	2232	
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								873.358,74
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							-	873.358,74
47	Ανάπτυξη γεώτρησης με εγκατεστημένη συσκευή εκτόξευσης νερού ανεξάρτητα από τη διάμετρο και το βάθος τοποθέτησης του συστήματος.	ΥΔΡ 7105	ΥΔΡ 7105	ωρες	144,00	12,40	1785,6	
48	Αργία εγκατεστημένου υδρογεωτρύπανου με μηχανή σε λειτουργία	ΥΔΡ 7103	ΥΔΡ 7103	ωρες	10,00	190,00	1900	
49	Αργία εγκατεστημένου υδρογεωτρύπανου με μηχανή σε στάση	ΥΔΡ 7103	ΥΔΡ 7103	ωρες	10,00	130,00	1300	
50	Χαλικόφιλτρο γεώτρησης.	ΥΔΡ 7115	ΥΔΡ 7115	κ.μ	100,00	100,00	10000	
51	Ανέλκυση και καθέλκυση αντλητικού συγκροτήματος	ΥΔΡ 7121.1	ΥΔΡ 7121.1	τεμ.	30,00	500,00	15000	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε							137.984,60	137.984,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								1.011.343,34
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)								182.041,80
ΣΥΝΟΛΟ 1								1.193.385,14
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)								179.007,77
ΣΥΝΟΛΟ 2								1.372.392,91
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								65.107,09
ΣΥΝΟΛΟ 3								1.437.500,00
Φ.Π.Α. (24%)								-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								1.437.500,00
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ								
1	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 12	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	κα	1,00	22.500,00	22.500,00	
2	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 13	ΥΔΡ ΣΧ 6373: 100%	κα	1,00	30.000,00	30.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ								52.500,00
Φ.Π.Α. (24%)								-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								52.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								1.490.000,00

ΚΙΛΚΙΣ 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
MSc ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ